



Requerimento n.º 351 de 2026

Vereador: ERNANI LUIZ DONATTI GRAGNANELLO

Assunto: REQUER AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS DETALHADAS ACERCA DO MAPEAMENTO E DA DENOMINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS POR ONDE PASSAM OS COLETORES-TRONCO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUE DIRECIONAM OS EFLUENTES À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM (SESAMM), DISCRIMINADOS POR BAIRROS E REGIÕES DO MUNICÍPIO.

AO GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor Dr. Paulo de Oliveira e Silva;

Reportando-nos ao expediente do **Requerimento n.º 351 de 2026**, subscrito pelo Nobre Vereador ERNANI LUIZ DONATTI GRAGNANELLO, informamos:

1. Relação das vias e localização dos coletores-tronco

Com relação à primeira solicitação, referente à relação nominal das ruas, avenidas e servidões públicas onde estão implantados os coletores-tronco de esgoto integrantes do sistema de esgotamento sanitário do município, foi elaborado mapa do perímetro urbano do município e de suas áreas adjacentes, no qual estão representados os coletores-tronco de esgoto e redes de recalque, bem como o arruamento existente nas áreas públicas, suas localizações georreferenciadas em coordenadas UTM e sua correspondência com as etapas de implantação previstas no contrato de concessão, quando aplicável.

O referido mapa possibilita a identificação das vias e áreas por onde estão e estarão implantados os coletores-tronco, permitindo, assim, a verificação da localização das respectivas tubulações de afastamento de esgoto.

2. Mapeamento georreferenciado

Conforme informado no item anterior, o mapa elaborado contempla a representação georreferenciada dos coletores-tronco de esgoto e do sistema viário, constituindo-se em elemento de consulta para a localização das referidas estruturas.

Caso o Senhor Vereador tenha interesse nos projetos originais integrantes da documentação da Concessão dos Serviços de Esgotamento Sanitário, cujos arquivos encontram-se em formato .DWG, estes poderão ser disponibilizados em meio digital, sendo necessária a utilização de software específico para sua visualização.

O referido mapa será encaminhado em meio digital juntamente com a presente resposta.

3. Extensão e diâmetro das tubulações

Com relação à extensão linear e aos diâmetros das tubulações dos coletores-tronco implantados até a presente data, seguem os dados abaixo:

- Coletor-Tronco Mogi Mirim:



- Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 900 mm: 6.467,34 metros;
- Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 800 mm: 4.798,87 metros;
- Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 1.104,50 metros;
- Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 400 mm: 643,98 metros.

- Coletor-Tronco Sub-bacia 2:
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 238,27 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 400 mm: 1.032,49 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 774,49 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 200 mm: 648,28 metros.

- Coletor-Tronco Sub-bacia 4:
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 797,53 metros.

- Coletor-Tronco Sub-bacia 11:
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 1.100,75 metros.

- Coletor-Tronco Morro Vermelho:
 - Tubulação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para coletor de Esgoto, com diâmetro de 400 mm: 58,40 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 250 mm: 1.189,21 metros;
 - Tubulação cerâmica para coletor de esgoto, com diâmetro de 200 mm: 320,82 metros

- Coletor-Tronco Santo Antônio:
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 1.418,27 metros;
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 400 mm: 1.833,27 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 1.188,91 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 200 mm: 984,97 metros.



- Coletor-Tronco Lava-Pés:
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 980,41 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 400 mm: 1.285,22 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 935,41 metros;
 - Tubulação de concreto, com diâmetro de 300 mm: 1.241,16 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 200 mm: 503,69 metros.

- Coletor-Tronco Toledo:
 - Tubulação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 91,63 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 160,54 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 250 mm: 387,90 metros;
 - Tubulação cerâmica para coletor de esgoto, com diâmetro de 200 mm: 871,70 metros.

- Coletor-Tronco Bela Vista:
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 14,08 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 400 mm: 1.674,31 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 1.161,96 metros;
 - Cumpre informar que este coletor necessita de complementação, especificamente na região do Zoológico Municipal. Quando da solicitação de Diretrizes de Saneamento para parcelamento do solo na região atendida por este coletor-tronco, a referida complementação é exigida ao incorporador.

- Coletor-Tronco Jardim Planalto
 - Tubulação de concreto armado centrifugado, com ponta e bolsa e junta elástica, com diâmetro de 500 mm: 361,91 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 300 mm: 3.714,78 metros;
 - Tubulação de PVC rígido com junta elástica para coletor de Esgoto, com diâmetro de 250 mm: 419,76 metros;
 - Tubulação de ferro fundido para coletor de Esgoto, com diâmetro de 250 mm: 754,83 metros.

4. Intervenções, substituição e ampliação programadas pelo SAAE e SESAMM



Com relação aos trechos que eventualmente apresentem necessidade de intervenção estrutural, informo que o SAAE realiza continuamente vistorias, inspeções e serviços de manutenção preventiva e corretiva nas redes de coleta e afastamento de esgoto e coletores-tronco, com o objetivo de manter as condições adequadas de funcionamento e o escoamento dos efluentes de forma técnica e ordenada.

Quanto à existência de obras previstas para ampliação ou adequação do sistema, informa-se que, conforme o planejamento atualmente estabelecido, está previsto para setembro de 2029 o início da implantação da 4ª etapa da Concessão, sob responsabilidade da concessionária SESAMM, contemplando a implantação de mais um módulo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e dos Coletores-Tronco Mogi Mirim e do Boa, na região leste do município.

A implantação dos Coletores-Tronco Mogi Mirim e Boa está prevista para iniciar-se na região das Chácaras Ypê, nas proximidades da linha ferroviária, com término previsto nas proximidades da antiga lagoa facultativa do Loteamento Eugênio Mazon.

A previsão de conclusão das referidas obras é para o mês de setembro de 2031.

Também está prevista a implantação do “Projeto de Interceptor de Esgoto – Bacia Novacoop”, nas proximidades das Ruas Humberto Fritella e Rua Vereador Dr. José Bueno Monteiro, Bairro Parque Novacoop, obra de responsabilidade do SAAE, no valor de R\$ 384.483,75, a ser executada majoritariamente com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), com previsão de início para o primeiro semestre de 2027.

As intervenções mencionadas integram o planejamento de expansão e adequação do sistema de esgotamento sanitário do município, visando ao atendimento das demandas previstas para o sistema e à adequada condução dos efluentes sanitários até o tratamento.

Quanto aos eventuais extravasamentos de esgoto, as ocorrências identificadas são objeto de atendimento e manutenção pelo SAAE, mediante adoção das medidas corretivas pertinentes, de acordo com as condições verificadas em cada ocorrência.

Sendo o que nos cumpre para o momento, agradecemos o Requerimento, ao tempo em que nos colocamos à disposição sempre que se fizer necessário.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim, aos 28 de agosto de 2026.

NEIROBERTO

SILVA:77746775853

Eng. Neuroberto Silva

Presidente do SAAE – Mogi Mirim

Assinado de forma digital por
NEIROBERTO SILVA:77746775853
Dados: 2026.08.28 15:43:00
-03'00'

